

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v súlade s § 536 nasl. Obchodného zákonníka

### Článok 1 – Zmluvné strany

- |     |                               |                                                  |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.1 | Objednávateľ :                | Obec Brvnište                                    |
|     | Sídlo:                        | Brvnište 390, 018 12 Brvnište                    |
|     | Zastúpený:                    | Ing. Dagmar Mikudíková – starostka obce          |
|     | Osoby oprávnené na rokovanie: | Ing. Dagmar Mikudíková – starostka obce          |
|     | Bankové spojenie:             | VUB, a.s.                                        |
|     | IBAN:                         | SK43 0200 0000 0039 3378 9553                    |
|     | IČO:                          | 00317101                                         |
|     | DIČ:                          | 2020684644                                       |
|     | /ďalej len objedávateľ/       |                                                  |
| 1.2 | Zhotoviteľ:                   | FOHAS, s.r.o.                                    |
|     | Sídlo zhotoviteľa:            | M. R. Štefánika 155/41, 017 01 Považská Bystrica |
|     | Zastúpený:                    | Ján Hajčík, Marek Fortuník                       |
|     | Číslo účtu:                   | SK89 7500 0000 0040 1826 7385                    |
|     | Bankové spojenie:             | ČSOB banka a.s.                                  |
|     | IČO:                          | 36 819 352                                       |
|     | DIČ, IČ DPH:                  | SK2022429618                                     |
|     | /ďalej len zhotoviteľ/        |                                                  |

### Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

### Článok 2. Predmet zmluvy

- 2.1 Touto zmluvou o dielo (ďalej len „zmluva“) sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa stavebné práce na stavbe: **„Zníženie energetickej náročnosti verejných budov- Obecný úrad v Brvništi“** v zmysle projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer. (ďalej len „dielo“). Objednávateľ má na základe osobitnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok, záujem stavbu financovať prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4, Investičná priorita 4.3, Špecifický cieľ 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov (ďalej len „Projekt“), a zhotoviteľ má záujem vykonať stavebné práce pre objednávateľa, zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len **„Zmluva“**). Cena dohodnutá v tejto Zmluve je výsledkom vykonaného prieskumu trhu postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo bez väd a nedorobkov od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

- 2.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s obsahom a rozsahom diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky súvisiace s realizáciou diela, vie zabezpečiť všetky požadované materiály a výrobky, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné.

### **Článok 3.**

#### **Vykonávanie diela, rozsah prác**

- 3.1 Ukončenie Diela, resp. doba realizácie Diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdávacie a preberacie konanie stavby vrátane príloh k odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu. Objednávateľ môže realizovať dielo v čiastkových dodávkach na základe dohody so zhotoviteľom v závislosti od zabezpečenia finančných prostriedkov.
- 3.2 Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na prevzatie staveniska a Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 3 pracovných dní od doručenia tejto výzvy Zhotoviteľovi.
- 3.3 Zhotoviteľ zrealizuje dielo resp. časť diela podľa výkazu výmeru a projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovanou osobou.
- 3.4 Zhotoviteľ uskutoční práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a dielo ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe.
- 3.5 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa.
- 3.6 Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chyba v realizovaní stavebných prác, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa.
- 3.7 Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí.
- 3.8 Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením diela, a to priebežne.

### **Článok 4.**

#### **Cena diela a platobné podmienky**

- 4.1 Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva v znení neskorších predpisov.

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Zmluvná cena celkom bez DPH (EUR)      | 123 250,70        |
| DPH 20% (EUR)                          | 24 650,14         |
| <b>Zmluvná cena celkom s DPH (EUR)</b> | <b>147 900,84</b> |

**Slovom: Jednostaťtyridsaťsedemtisícdeväťsto eur, 84 centov.**

- 4.2 Prílohu č. 1 Zmluvy o dielo tvorí rozpočet (ocenený výkaz výmer), u ktorého zhotoviteľ prehlasuje, že je úplný.
- 4.3 Cena diela, dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce, dodávky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné či už pri realizácii, alebo potrebné ku odovzdaniu do užívania.
- 4.4 Cena dohodnutá v Čl. 4.1 kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy, a to najmä:
- a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky,
  - b) podmienok realizácie diela:
    - vybudovanie zariadenia staveniska a náklady súvisiace so zabezpečením staveniska pred vstupom cudzích osôb,
    - náklady na stráženie staveniska a stavby (ak bude potrebné),
    - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
    - náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
    - náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
    - spotreba energií,
- 4.5. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípade
- a) vlastných chýb,
  - b) nepochopenia zadania a výkazu výmer v súťažných podkladoch,
  - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela.
- 4.6. Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorého vyplýva rozsah stavebných a montážnych prác a charakteristické špecifikácie dodávok boli použité všetky dokumenty, materiály a informácie, ktoré poskytol objednávateľ vo verejnom obstarávaní za účelom predkladania ponúk, najmä podklady:
- výzva na predkladanie ponúk,
  - projektová dokumentácia,
  - výkaz výmer.
- 4.7. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané mesačne, formou faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených, objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za predchádzajúci mesiac. Zhotoviteľ predloží mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v piaty deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca a objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôršie do 5 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak objednávateľ k mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác, objednávateľ tento opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôršie do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávateľa poverený zástupca objednávateľa a stavebný dozor. Zhotoviteľ akceptuje zádržné z ceny diela z každej faktúry vo výške 10 % , vo väzbe na riadne vykonanie diela. Zádržné 10% z každej fakturovanej čiastky bez DPH bude do doby odovzdania celej stavby, ako zádržné na včasnosť a kvalitu realizácie stavebných prác. Čiastka 10 % slúži ako zádržné, ktoré bude uhradené na základe dokladu vystaveného zhotoviteľom v rámci žiadosti dodávateľa o vrátenie zádržného, po riadnom a úplnom odovzdaní a prevzatí celého predmetu zákazky objednávateľom a podpísaní preberacieho protokolu. V prípade, že po riadnom odovzdaní a prevzatí celého diela budú na

diela objednávateľom zistené závady a/alebo budú uplatnené reklamácie, bude zádržné vyplatené až po riadnom a úplnom odstránení všetkých závad a/ alebo reklamovaných prác a dodávok v stanovenom termíne objednávateľom, prípadne bude vyplatená len časť zádržného vo výške po odrátaní nárokov objednávateľa - napr. na zmluvnú pokutu, ktoré mu počas zadržiavania zádržného vznikli. Ak dôjde k použitiu zádržného alebo jeho časti, objednávateľ vráti zhotoviteľovi iba nepoužitý zostatok z tejto sumy. Objednávateľ pri vrátení zádržného ak si z nej uplatnil plnenie, odovzdá zhotoviteľovi aj podrobný písomný prehľad jej použitia vrátane odôvodnenia.

- 4.8 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán budú faktúry splatné do 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
- 4.9 Čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ nárok bude vyčíslená v eurách a úhrada bude vykonaná v eurách.
- 4.10 V prípade, že objednávateľ neodsúhlasí niektoré položky alebo iné náležitosti faktúry, faktúru vráti zhotoviteľovi na prepracovanie. Počas tejto doby sa nepočíta lehota na úhradu.
- 4.11 Objednávateľ môže kedykoľvek opraviť alebo neuznať ktorúkoľvek položku v rozpočte pokiaľ sa pri realizácii zistí nová nepredvídaná skutočnosť. Za nepredvídanú skutočnosť je možné považovať najmä to, že pri realizácii diela sa rozpočtovaná položka nevyskytuje alebo ide o také riešenie a vyhotovenie danej položky, ktoré je zásadne odlišné od rozpočtovanej položky alebo rozpočtovaná položka je zhotoviteľom vyhotovená v rozpore s projektovou dokumentáciou, vadami vyhotovenia, ale vyhotovenie nemá vplyv na celkový účel a kvalitu diela, a pod.
- 4.12 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí daňového dokladu alebo má iné chyby v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí uviesť dôvod vrátenia.
- 4.13 Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť. Oprávneným vrátením prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota plynie znovu odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktúry objednávateľovi.

## Článok 5. Čas plnenia

- 5.1 Termíny plnenia predmetu zmluvy sú nasledovné:  
**začatie: do 5 dní od prevzatia staveniska**  
**ukončenie: do 60 kalendárnych dní od odovzdania staveniska**
- 5.2 Termíny uvedené v článku 5.1 musia byť zhotoviteľom presne dodržané tak, aby akýmkoľvek spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní diela zhotoviteľom. Podrobnejší vecný a časový harmonogram realizácie diela, v ktorom sú stanovené vecne vymedzené dôležité termíny postupu prác pri realizácii diela zhotoviteľ vypracuje v súčinnosti s prevádzkovými potrebami a pokynmi objednávateľa, a predloží do 5 pracovných dní od prevzatia staveniska.

## Článok 6. Riziká zhotoviteľa

- 6.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci zmluvy. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík.
- 6.2 Zhotoviteľ nezodpovedá v prípadoch výnimočných rizík – objektívnych právnych skutočnosti, ktorými sú:
- a) pokiaľ priamo nepriaznivo ovplyvňujú vyhotovenie diela: vojna, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový stav, mimoriadna situácia;
  - b) škody spôsobené výlučne chybným návrhom diela, okrem návrhov, za ktoré je zodpovedný zhotoviteľ.

### **Článok 7.**

#### **Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia**

- 7.1 Zhotoviteľ
- a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom,
  - b) sa zaväzuje, že bude podnikáť všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku znečistenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.
- 7.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  
Zhotoviteľ je povinný dodržiavať úlohy vyplývajúce zo „Zásad BOZP na stavenisku“.
- 7.3 Protipožiarna ochrana  
Zhotoviteľ musí dodržiavať predpisy orgánov ochrany pred požiarmi a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.
- 7.4 Ochrana životného prostredia
- a) Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je zhotoviteľ povinný ochrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením. Podľa toho má teda zozbierať všetky druhy odpadov, výrobného a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku určenú, resp. schválenú objednávatelom v prípade nedodržania sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávatelovi.
  - b) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť koordinátora bezpečnosti práce a zároveň je povinný zaobstaráť vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
  - c) Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty z jeho prác a dodržiavať čistotu používaných priestorov a príľahlých prístupových komunikácií a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom okolí.

### **Článok 8.**

#### **Stavenisko**

- 8.1 Stavenisko je priestor určený na stavbu. Súčasťou staveniska je aj zariadenie staveniska, dočasné skládky materiálu, prístupové cesty a pod. Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržiujú ustanovenia o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu

podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) a súvisiacich zákonov.

- 8.2 Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku a osobitným protokolom.
- 8.3 Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií u správcov sietí, resp. použije mobilné zdroje energií. Náklady za odbery počas realizácie diela znáša zhotoviteľ na základe individuálnych odberných zmlúv so správcami sietí.
- 8.4 Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom v lehote dlhšej ako 5 pracovných dní od výzvy na prevzatie staveniska sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 8.5 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa projektovej dokumentácie a podmienok dohodnutých v zmluve.

#### **Článok 9. Prístup na stavenisko**

- 9.1 Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie od objednávateľa prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú alebo majú vykonať práce v súvislosti s touto zmluvou o dielo.

#### **Článok 10. Príkazy**

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky príkazy objednávateľa, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, technickými normami a súvisia s vykonávaním diela v zmysle zmluvy.

#### **Článok 11. Vlastníctvo na zhotovovanej veci**

- 11.1 Dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy, najskôr však zápisničným odovzdaním staveniska sa stáva zhotoviteľ s odkazom na ustanovenie obchodného zákonníka vlastníkom zhotovovaného predmetu zmluvy až do jej zápisničného odovzdania a prevzatia objednávateľom. Okrem prípadu uvedeného v § 542 ods. 1/ Obch. zák. zodpovednosť zhotoviteľa za všetky škody, ktoré sa na zhotovovanom predmete zmluvy vyskytnú je daná vo všetkých prípadoch, teda aj v prípade uvedenom v § 542 ods. 1/ Obch. zák. (zhotovovanie diela na pozemku objednávateľa alebo na pozemku, ktorý objednávateľ obstaral).

#### **Článok 12. Zmeny a doplnky**

- 12.1 Zhotoviteľ nevykoná zmeny a doplnky žiadnych stavebných prác bez súhlasu objednávateľa.

#### **Článok 13. Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe**

- 13.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, prevzatie diela a zaplatenie ceny za dielo.
- 13.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, pravidelnými kontrolami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami – vyžaduje sa však písomná forma.
- 13.3 Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami Stavebného zákona.
- 13.4 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak Objednávateľ nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to s uvedením dôvodov. Inak sa predpokladá, že s obsahom súhlasí. Do stavebného denníka môžu zapisovať svoje pripomienky oprávnené osoby, v súlade s ustanoveniami stavebného zákona.
- 13.5 Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka.
- 13.6 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný objednávateľovi, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
- 13.7 Zhotoviteľ je povinný dokumentovať postup výstavby (videozáznam, fotografie ...). Táto dokumentácia (kópia videozáznamu, fotografie ...), bude súčasťou dokladov, ktoré odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela.
- 13.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet zmluvy je financovaný pomocou Environmentálneho fondu.

#### **Článok 14.**

##### **Prerušenie a zastavenie prác**

- 14.1 Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka, ako aj písomne alebo osobne upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie stavebných prác.
- 14.2 Objednávateľ je oprávnený zastaviť stavebné práce v týchto prípadoch:
  - a) ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
  - b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.

#### **Článok 15.**

##### **Kvalita stavebných prác a technologická disciplína**

- 15.1 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa projektovej dokumentácie, platných STN, EN a technologických postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávok) pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených materiáloch, ktoré vyplývajú napr. z novelizácie noriem.

- 15.2 Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestmi resp. certifikátmi o kvalite zabudovaných stavebných materiálov v opačnom prípade budú považované za neplatné.

#### **Článok 16. Zmeny a navyše práce**

- 16.1 Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov k tejto Zmluve v súlade s §18 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch Strán.
- 16.2 Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pred spracovaním ponuky.

#### **Článok 17. Ukončenie prác, konečné vyúčtovanie**

- 17.1 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela.
- 17.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.

#### **Článok 18. Odovzdanie a prevzatie diela**

- 18.1 K preberaciemu konaniu po ukončení zhotoviteľ pripraví:
- a) správu o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od projektovej dokumentácie,
  - b) osvedčenia o akosti použitých materiálov,
  - c) kópie zo stavebného denníka,
  - d) doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom diele,
  - e) potvrdenie správcu skládky o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve,
  - f) potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov (v prípade, ak boli zistené),
  - g) fotodokumentáciu, videozáznam z technologických postupov v danom čase, počas realizácie stavby.
- 18.2 Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, vrátane vyčistenia od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných k zhotoveniu diela, objednávateľ so zhotoviteľom, zástupcami budúcich užívateľov spíše protokol o preberaní prác.
- 18.3 Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov. Do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov diela, prípadne do odstránenia všetkých nedostatkov a nedorobkov objednávateľ neuhradí faktúru.

#### **Článok 19. Sankcie**

- 19.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu, ak o to objednávateľ písomne požiada, stanovenú použitím príslušnej sadzby 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň, o ktorý je v omeškaní za:
- a) neukončenie diela v zmluvnom termíne,
  - b) ak nezačne s odstraňovaním väd do 5 dní od ich zistenia,
  - c) ak neodstráni vadu v dohodnutom termíne
  - d) ak si neprevezme stavenisko v stanovenom termíne.
- 19.2 Objednávateľ môže odpočítava vyššie uvedené pokuty z faktúry resp. zádržného.
- 19.3 Zaplataenie zmluvnej pokuty nezavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.
- 19.4 Zhotoviteľ má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý kalendárny mesiac, o ktorý je objednávateľ v omeškani s úhradou faktúry.

### **Článok 20.**

#### **Záručná doba – zodpovednosť za vady**

- 20.1 Záručná doba na dielo sa po vzájomnej dohode stanovuje na **60 mesiacov**. Začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela resp. časti diela objednávateľom bez väd a nedorobkov.
- 20.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 20.3 Oznamenie väd musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje a návrh vysporiadania väd. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 20.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu diela 5 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termin odstránenia väd sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vady v lehote 30 dní od jej uplatnenia objednávateľom.

### **Článok 21.**

#### **Zisťovanie väd**

- 21.1 Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác (časti diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné.

### **Článok 22.**

#### **Odstránenie väd**

- 22.1 Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi akúkoľvek vadu, o ktorej si je vedomý, ešte pred ukončením záručnej doby.
- 22.2 Pred ukončením záručnej doby je zhotoviteľ povinný odstrániť všetky vady, ktoré boli zistené počas záručnej doby.

- 22.3 Objednávateľ je povinný potvrdiť, že všetky vady sú odstránené až vtedy ak všetky známe vady boli skutočne odstránené.

### **Článok 23.**

#### **Neodstránené vady po ukončení výstavby**

- 23.1 Objednávateľ môže, po ukončení výstavby, zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie vady.
- 23.2 Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa najmenej 7 dní dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie vady tretej strane. Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí do 30 dní od doručenia faktúry zhotoviteľovi.

### **Článok 24.**

#### **Odstúpenie od zmluvy**

- 24.1 Objednávateľ, môže odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy, čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.
- 24.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
- 24.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 24.4 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, zabezpečiť a ochrániť stavenisko a opustiť ho čo najskôr.
- 24.5 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci.

### **Článok 25.**

#### **Vyššia moc – objektívne právne skutočnosti**

- 25.1 Pre účely tejto zmluvy sa za nepredvídané okolnosti – vyššiu moc - objektívne právne skutočnosti považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, napr. živelné pohromy a pod.
- 25.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa prípadu uvedeného vyššie, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na nepredvídanú okolnosť, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

### **Článok 26.**

#### **Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy**

- 26.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
- a) zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko v lehote dlhšej ako 5 pracovných dní od výzvy na prevzatie staveniska,
  - b) zhotoviteľ bude meškať s ukončením diela dlhšie ako 30 dní,

- c) objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončené a riadne ponúknuté dielo zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa ukončené dielo prevziať,
- d) voči zhotoviteľovi bude začaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie reštrukturalizácie alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).

- 26.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana môže využiť právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa Obchodného zákonníka.
- 26.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa Obchodného zákonníka.
- 26.4 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť aj z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na realizáciu diela. Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhradu škody. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi čiastku zodpovedajúcu cene už vykonaných a odberateľom prevzatých prác.

### **Článok 27.**

#### **Platby pri odstúpení od zmluvy**

- 27.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.
- 27.2 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi.

### **Článok 28.**

#### **Zmena záväzkov**

- 28.1 Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou písomných dodatkov.
- 28.2 Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v predmete a čase plnenia v týchto prípadoch:
- a) ak objednávateľ oneskorene odovzdá stavenisko, doklady potrebné ku začatiu stavby,
  - b) ak dôjde ku prerušeniu alebo zastaveniu prác z dôvodov na strane objednávateľa,
  - c) v prípade živelných pohrôm.
- 28.3 Zmena záväzkov z tejto zmluvy nesmie byť v rozpore s Čl. 16 tejto zmluvy.

### **Článok 29.**

#### **Záverečné ustanovenia**

- 29.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 29.2 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných číslovaných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte. Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako pôvodná zmluva.

- 29.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením predmetu zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:
- a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
  - b) Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
  - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - d) Orgány auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
  - e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 29.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne.
- 29.5 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 29.6 Neoddeliteľnou súčasťou a prílohami tejto zmluvy sú projektová dokumentácia (Projekt) a rozpočet (ocenený výkaz výmer) v zmysle čl. 2. bod 2.1.
- 29.7 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise zmluvy obdrží zhotoviteľ dve vyhotovenia, štyri sú pre objednávateľa.
- 29.8 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch Strán. Zmluva nadobudne účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných odkladacích podmienok:
- Objednávateľovi bude doručená kladná správa z administratívnej kontroly verejného obstarávania od Poskytovateľa NFP v zmysle bodu 2.1. zmluvy. V prípade záporného výsledku administratívnej kontroly tejto Zmluvy Poskytovateľom NFP sa zmluvné strany dohodli, že táto zmluva sa od počiatku zrušuje. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si neuplatní u Objednávateľa žiadny nárok na prípadnú vzniknutú škodu.
  - Zverejnenie zmluvy v zmysle platnej legislatívy.
- 29.9 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.


V Brvništi, dňa: 17. 05. 2019

V Považskej Bystrici, dňa: 13.05.2019

Za objednávateľa:

  
 aroska obce

Za zhotoviteľa:

  
 Ján Hajčík

**FOHAS, s.r.o.**  
 M. R. Štefánika 156/41  
 017 01 Považská Bystrica  
 IČO: 36 819 352  
 M. 5K2022429618

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                                         |            |              |
|----------------|---------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Názov stavby   | Obecný úrad Brvnište - zníženie energetickej náročnosti | JKSO       |              |
|                |                                                         | EČO        |              |
|                |                                                         | Miesto     | Brvnište     |
|                |                                                         | IČO        |              |
|                |                                                         | IČ DPH     |              |
| Objednávateľ   | Obecný úrad Brvnište                                    |            |              |
| Projektant     |                                                         |            |              |
| Zhotoviteľ     | FOHAS, s.r.o.                                           | 36 819 352 | SK2022429618 |
| Spracovateľ    | Marek Fortuník                                          |            |              |
| Rozpočet číslo |                                                         | Dňa        | 6. 5. 2019   |
|                |                                                         | Položiek   |              |
|                |                                                         | CPV        |              |
|                |                                                         | CPA        |              |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         | B Doplnkové náklady |                             |                  | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                   |      |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 1 056,85            | 8                           | Práce nadčas     | 13                             | GZS               | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 61 083,05           | 9                           | Bez pevnej podl. | 14                             | Projektové práce  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 20 502,99           | 10                          | Kultúra pamiatka | 15                             | Sťažené podmienky | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 26 991,30           | 11                          |                  | 16                             | Vplyv prostredia  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 2 914,87            |                             |                  | 17                             | Iné VRN           | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00                |                             |                  | 18                             | VRN z rozpočtu    | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 112 549,07          | 12                          | DN (r. 8-11)     | 19                             | VRN (r. 13-18)    | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 10 701,63           | 21                          | Kompl. činnosť   | 22                             | Ostatné náklady   | 0,00 |
|                          |              |         |                     |                             | 0,00             |                                |                   |      |
| Projektant               |              |         |                     | D Celkové náklady           |                  |                                |                   |      |
| Dátum a podpis           |              |         |                     | 23 Súčet 7, 12, 19-22       |                  |                                | 123 250,70        |      |
| Objednávateľ             |              |         |                     | 24 DPH 20,00 % z 123 250,70 |                  |                                | 24 650,14         |      |
|                          |              |         |                     | 25 Cena s DPH (r. 23-24)    |                  |                                | 147 900,84        |      |
| Dátum a podpis           |              |         |                     | E Prípochy a odpočty        |                  |                                |                   |      |
| Zhotoviteľ               |              |         |                     | 26 Dodávky objednávateľa    |                  |                                | 0,00              |      |
|                          |              |         |                     | 27 Kizava doložka           |                  |                                | 0,00              |      |
| Dátum a podpis           |              |         |                     | 28 Zvýhodnenie              |                  |                                | 0,00              |      |

Pečiatka  
 FOHAS, s.r.o.  
 M. R. Štefánika 155/41  
 017 01 Považská Bystrica  
 IČO: 36 819 352 @  
 IČ DPH: SK2022429618  
 Pečiatka

## Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Obecny úrad Brvnište - zníženie energetickej náročnosti

Objednávateľ: Obecny úrad Brvnište

Zhotoviteľ: FOHAS, s.r.o.

Miesto: Brvnište

Spracoval: Marek Fortunik

Dátum: 6. 5. 2019

| Kód            | Zákazka                                                 | Cena bez DPH | DPH       | Cena s DPH | Ostatné | ZRN        | HZS       | VRN  | KČ   |
|----------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|---------|------------|-----------|------|------|
| Brvnište       | Obecný úrad Brvnište - zníženie energetickej náročnosti | 123 250,70   | 24 650,14 | 147 900,84 | 0,00    | 112 549,07 | 10 701,63 | 0,00 | 0,00 |
| Obvod, plášť   | Zateplenie obvodového plášťa                            | 25 288,22    | 5 057,64  | 30 345,86  | 0,00    | 25 288,22  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| strecha        | Zateplenie strešného plášťa                             | 9 619,15     | 1 923,83  | 11 542,98  | 0,00    | 9 619,15   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| otvory         | Výmena otvorov                                          | 15 776,68    | 3 155,34  | 18 932,02  | 0,00    | 15 776,68  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| zdravotechnika | Zdravotechnika OÚ Brvnište                              | 6 188,40     | 1 237,68  | 7 426,08   | 0,00    | 6 188,40   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| vykurovanie    | Vykurovanie OÚ Brvnište                                 | 19 152,52    | 3 830,50  | 22 983,02  | 0,00    | 19 152,52  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| osl.           | Ostatné - OÚ Brvnište                                   | 33 609,23    | 6 721,85  | 40 331,08  | 0,00    | 33 609,23  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| elektro        | Elektroinštalácie OÚ Brvnište                           | 13 616,50    | 2 723,30  | 16 339,80  | 0,00    | 2 914,87   | 10 701,63 | 0,00 | 0,00 |
| Celkom         |                                                         | 123250,70    | 24650,14  | 147 900,84 | 0,00    | 112 549,07 | 10 701,63 | 0,00 | 0,00 |

# ROZPOČET

Stavba: Obecný úrad Brvnište - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: Zateplenie obvodového plášťa

Objednávateľ: Obecný úrad Brvnište

Zhotoviteľ: FOHAS, s.r.o.

Miesto: Brvnište

Spracoval: Marek Fortunik

Dátum: 6. 5. 2019

| Č.        | Kód položky                             | Popis                                                                                           | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom       | Hmotnosť celkom |
|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| <b>D1</b> | <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>              |                                                                                                 |    |                 |                 | <b>23 985,472</b> | <b>15,447</b>   |
| <b>1</b>  | <b>ZEMNE PRÁCE</b>                      |                                                                                                 |    |                 |                 | <b>435,213</b>    | <b>0,000</b>    |
| 1         | 132211101                               | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne                                                    | m3 | 11,940          | 25,350          | 302,679           | 0,000           |
| 2         | 175103111                               | Obrys objektu                                                                                   | m3 | 11,940          | 11,100          | 132,534           | 0,000           |
| <b>6</b>  | <b>ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b> |                                                                                                 |    |                 |                 | <b>20 611,208</b> | <b>15,159</b>   |
| 3         | 612421421                               | Oprava vonkajších vápenných omietok stien hladkých 30-50%                                       | m2 | 307,510         | 4,400           | 1 353,044         | 7,565           |
| 4         | 622464232                               | Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikónová základ a škrabaná 2 mm                               | m2 | 323,274         | 10,500          | 3 394,377         | 1,099           |
| 5         | 622464311                               | Omietka vonk. stien sfachtená mozaiková so zákl. náterom, hr.zrna 2 mm                          | m2 | 37,097          | 18,350          | 680,730           | 0,211           |
| 6         | 622481118                               | Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu                               | m2 | 31,204          | 7,410           | 231,222           | 0,139           |
| 7         | 622903111                               | Očistenie muriva alebo betónu múrov a stropov ručne                                             | m2 | 307,510         | 2,550           | 784,151           | 0,000           |
| 8         | 625252518                               | Zateplovací systém z minerálnej vlny bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 100 mm             | m2 | 9,000           | 33,000          | 297,000           | 0,148           |
| 9         | 625252520                               | Zateplovací systém z miner. vlny bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 150 mm                 | m2 | 292,070         | 41,200          | 12 033,284        | 5,444           |
| 10        | 625258110                               | Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS lepený celoplošne bez príkotv. hr. izol. 100 mm | m2 | 45,935          | 40,000          | 1 837,400         | 0,553           |
| <b>9</b>  | <b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>      |                                                                                                 |    |                 |                 | <b>2 939,051</b>  | <b>0,288</b>    |
| 11        | 941941041                               | Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m                                | m2 | 411,220         | 1,750           | 719,635           | 0,000           |
| 12        | 941941291                               | Príplatek za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041                            | m2 | 411,220         | 1,000           | 411,220           | 0,288           |
| 13        | 941941841                               | Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m                              | m2 | 411,220         | 0,550           | 226,171           | 0,000           |
| 14        | 953945108                               | Profil soklový hliníkový SI 15 cm                                                               | m  | 47,200          | 4,710           | 222,312           | 0,000           |
| 15        | 953945111                               | Lišta rohová so siefkou                                                                         | m  | 88,100          | 1,970           | 173,557           | 0,000           |
| 16        | 953945112                               | Profil okenný, dverový dilatčný APU                                                             | m  | 54,900          | 3,820           | 209,718           | 0,000           |
| 17        | 985042241                               | Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2                                     | m3 | 1,710           | 70,100          | 119,871           | 0,000           |
| 18        | 978059631                               | Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2                                          | m2 | 30,290          | 3,300           | 99,957            | 0,000           |
| 19        | 979011111                               | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie                                              | t  | 7,459           | 9,740           | 72,651            | 0,000           |
| 20        | 979081111                               | Odvos sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                 | t  | 7,459           | 9,200           | 68,623            | 0,000           |
| 21        | 979081121                               | Odvos sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                                        | t  | 149,180         | 0,280           | 41,770            | 0,000           |
| 22        | 979082111                               | Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m                                          | t  | 7,459           | 8,250           | 61,537            | 0,000           |
| 23        | 979082121                               | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m                                    | t  | 37,295          | 0,810           | 30,209            | 0,000           |
| 24        | 979131409                               | Poplatek za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad              | t  | 7,459           | 18,000          | 134,262           | 0,000           |
| 25        | 998991111                               | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m                                                | t  | 15,447          | 22,500          | 347,558           | 0,000           |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 1 302,750 0,073**

**713 Izolácie tepelné 476,641 0,000**

|    |           |                                                 |    |         |       |         |       |
|----|-----------|-------------------------------------------------|----|---------|-------|---------|-------|
| 26 | 713100813 | Odstránenie polystr dosiek vrstva hr. nad 50 mm | m2 | 307,510 | 1,550 | 476,641 | 0,000 |
|----|-----------|-------------------------------------------------|----|---------|-------|---------|-------|

**764 Konštrukcie klampiarske 826,109 0,073**

|    |           |                                                               |     |        |        |         |       |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------|-------|
| 27 | 764454801 | Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d=100                 | m   | 39,400 | 0,520  | 20,488  | 0,000 |
| 28 | 764751111 | LINDAB rúry odkvapové SROR d 87 mm                            | m   | 7,000  | 12,200 | 85,400  | 0,010 |
| 29 | 764751112 | LINDAB rúry odkvapové SROR d 100 mm                           | m   | 32,400 | 13,410 | 434,484 | 0,056 |
| 30 | 764751131 | LINDAB koleno rúry odkvapovej d 87 mm                         | kus | 2,000  | 12,330 | 24,660  | 0,001 |
| 31 | 764751132 | LINDAB koleno rúry odkvapovej d 100 mm                        | kus | 8,000  | 14,990 | 119,920 | 0,003 |
| 32 | 764751141 | LINDAB výtokové koleno odkvapové d 87 mm                      | kus | 1,000  | 13,850 | 13,850  | 0,000 |
| 33 | 764751142 | LINDAB výtokové koleno odkvapové d 100 mm                     | kus | 4,000  | 16,250 | 65,000  | 0,002 |
| 34 | 764761231 | LINDAB kotlík SOK kruh žlab 125 mm                            | kus | 1,000  | 9,160  | 9,160   | 0,000 |
| 35 | 764761232 | LINDAB kotlík SOK kruh žlab 150 mm                            | kus | 4,000  | 9,940  | 39,760  | 0,001 |
| 36 | 998764202 | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m | %   | 8,527  | 1,570  | 13,387  | 0,000 |

**Celkom 25 288,222 15,520**

# ROZPOČET

Stavba: Obecný úrad Brvnište - zníženie energetickej náročnosti  
Objekt: Zateplenie strešného pláňa

Objednávateľ: Obecný úrad Brvnište  
Zhotoviteľ: FOHAS, s.r.o.  
Miesto: Brvnište

Spracoval: Marek Fortunik  
Dátum: 6. 5. 2019

| Č             | Kód položky | Popis                                                                                           | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      | Hmotnosť celkom |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>D1</b>     |             | <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                                                                      |    |                 |                 | <b>903,422</b>   | <b>0,302</b>    |
| <b>6</b>      |             | <b>ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>                                                         |    |                 |                 | <b>485,605</b>   | <b>0,299</b>    |
| 1             | 622481118   | Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vlišaným do tmelu                                | m2 | 66,980          | 7,250           | 485,605          | 0,299           |
| <b>9</b>      |             | <b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>                                                              |    |                 |                 | <b>417,817</b>   | <b>0,004</b>    |
| 2             | 952901111   | Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m                           | m2 | 187,750         | 2,190           | 411,173          | 0,004           |
| 3             | 998991111   | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m                                                | t  | 0,302           | 22,000          | 6,644            | 0,000           |
| <b>D2</b>     |             | <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>                                                                      |    |                 |                 | <b>8 715,730</b> | <b>1,958</b>    |
| <b>713</b>    |             | <b>Izolácie tepelné</b>                                                                         |    |                 |                 | <b>6 991,407</b> | <b>0,423</b>    |
| 4             | 713121121   | Montáž tep. izolácie podláh 2 x polozenie                                                       | m2 | 187,800         | 1,240           | 232,872          | 0,000           |
| 5             | 6315CA199   | Doska Isover- miner. vlna hr 180mm 1200x600mm                                                   | m2 | 394,380         | 9,870           | 3 892,531        | 0,000           |
| 6             | 713131145   | Montáž tep. izol. stien a základov lepením bodovo rohoží, pásov dielcov, dosiek                 | m2 | 79,520          | 3,560           | 283,091          | 0,400           |
| 7             | 2831B0206   | Polystyrén extrudovaný XPS hr. 100 mm                                                           | m2 | 83,496          | 21,790          | 1 818,543        | 0,000           |
| 8             | 713191120   | Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia                            | m2 | 258,480         | 2,100           | 542,808          | 0,000           |
| 9             | 713191132   | Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0,2 mm u podláh, striech alebo vrchom stropov | m2 | 187,800         | 0,480           | 90,144           | 0,023           |
| 10            | 998713202   | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m                                      | %  | 65,709          | 2,000           | 131,418          | 0,000           |
| <b>762</b>    |             | <b>Konštrukcie tesárske</b>                                                                     |    |                 |                 | <b>1 593,643</b> | <b>1,533</b>    |
| 11            | 762322911   | Zavetrovanie a stuženie konštr. fošňami a hranolkami pier. pl. do 100 cm2                       | m  | 66,000          | 4,580           | 302,280          | 0,314           |
| 12            | 605126040   | Fošňa SM omietaná 2 45 250-300                                                                  | m3 | 1,045           | 212,210         | 221,759          | 0,575           |
| 13            | 762395000   | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov                                              | m3 | 1,045           | 48,000          | 50,160           | 0,022           |
| 14            | 762511264   | Podlahy podkladové z dosiek OSB skrutk. na pero a drážku nebrús 18mm                            | m2 | 44,000          | 14,000          | 616,000          | 0,000           |
| 15            | 762524911   | Doplnenie vankúšov hrúbky do 10 cm s nastavením                                                 | m  | 44,000          | 4,140           | 182,160          | 0,239           |
| 16            | 605126100   | Fošňa SM omietaná 2 40 250-380                                                                  | m3 | 0,697           | 211,100         | 147,137          | 0,383           |
| 17            | 998762202   | Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m                                      | %  | 15,132          | 4,900           | 74,147           | 0,000           |
| <b>783</b>    |             | <b>Nátery</b>                                                                                   |    |                 |                 | <b>130,680</b>   | <b>0,003</b>    |
| 18            | 783782303   | Nátery tesárskych konštr. Wolmentom CB                                                          | m2 | 58,080          | 2,250           | 130,680          | 0,003           |
| <b>Celkom</b> |             |                                                                                                 |    |                 |                 | <b>9 619,152</b> | <b>2,261</b>    |

# ROZPOČET

Stavba: Obecný úrad Brvnište - zníženie energetickej náročnosti  
Objekt: Výmena otvorov

Objednávateľ: Obecný úrad Brvnište

Zhotoviteľ: FOHAS, s.r.o.

Miesto: Brvnište

Spracoval: Marek Fortunik

Dátum: 6. 5. 2019

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

## D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

2 457,810 3,565

### 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1 832,789 3,496

|   |           |                                                                    |    |        |        |         |       |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------|-------|
| 1 | 610991111 | Zakryvanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií         | m2 | 59,340 | 1,250  | 74,175  | 0,001 |
| 2 | 612425931 | Omieška vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková | m2 | 54,900 | 13,980 | 767,502 | 3,146 |
| 3 | 62099 1   | Zakryvanie výplní vonk. otvorov z lešenia                          | m2 | 59,340 | 0,840  | 49,846  | 0,001 |
| 4 | 648991113 | Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm         | m  | 39,400 | 4,120  | 162,328 | 0,348 |
| 5 | 6119A0205 | Parapeta vnútorná komórková plastová šír. 400 mm                   | m  | 39,400 | 19,770 | 778,938 | 0,000 |

### 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

625,021 0,069

|    |           |                                                                                      |     |        |        |         |       |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------|-------|
| 6  | 968061112 | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2                              | kus | 65,000 | 0,310  | 20,150  | 0,000 |
| 7  | 968061128 | Vyvesenie alebo zavesenie drev. plast. krídiel dverí nad 2 m2                        | kus | 10,000 | 0,810  | 8,100   | 0,000 |
| 8  | 968062354 | Vybúranie rámov okien plast. drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2                    | m2  | 6,900  | 9,100  | 62,790  | 0,016 |
| 9  | 968062355 | Vybúranie rámov okien plast. drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2                    | m2  | 3,120  | 5,950  | 18,564  | 0,003 |
| 10 | 968062356 | Vybúranie rámov okien plast. drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2                    | m2  | 38,700 | 4,050  | 156,735 | 0,036 |
| 11 | 968072456 | Vybúranie kov. plast. dverných zárubní nad 2 m2                                      | m2  | 13,440 | 5,910  | 79,430  | 0,014 |
| 12 | 979011111 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie                                   | t   | 3,647  | 9,220  | 33,625  | 0,000 |
| 13 | 979081111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                      | t   | 3,647  | 10,100 | 36,835  | 0,000 |
| 14 | 979081121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                             | t   | 72,940 | 0,350  | 25,529  | 0,000 |
| 15 | 979082111 | Vnútroštávenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m                            | t   | 3,647  | 8,500  | 31,000  | 0,000 |
| 16 | 979082121 | Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m                         | t   | 18,235 | 1,000  | 18,235  | 0,000 |
| 17 | 979131409 | Poplatok za ulož. a zneškod. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | t   | 3,647  | 17,200 | 62,728  | 0,000 |
| 18 | 998991111 | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m                                     | t   | 3,565  | 20,000 | 71,300  | 0,000 |

## D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV

13 318,868 0,297

### 764 Konštrukcie klampiarske

462,797 0,080

|    |           |                                                               |   |        |       |         |       |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------|---|--------|-------|---------|-------|
| 19 | 764410850 | Klomp. demont. parapetov rš 330                               | m | 78,800 | 0,880 | 69,344  | 0,000 |
| 20 | 764711113 | LINDAB oplechovanie parapetov rš 190                          | m | 4,800  | 9,240 | 44,352  | 0,008 |
| 21 | 764711114 | LINDAB oplechovanie parapetov rš 230                          | m | 34,690 | 9,850 | 341,697 | 0,071 |
| 22 | 998764202 | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m | % | 4,777  | 1,550 | 7,404   | 0,000 |

### 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

12 709,159 0,198

|    |           |                                               |     |         |         |           |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------|-----|---------|---------|-----------|-------|
| 23 | 767631510 | Montáž okien plastových                       | m   | 139,700 | 8,880   | 1 240,536 | 0,011 |
| 24 | 6114B1633 | Okno plast. 1-krídlové OS -vš. 90, šír. 60 cm | kus | 6,000   | 156,000 | 936,000   | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis                                                                 | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 25 | 6114B1798   | Okno plast 1-kridlové OS -výš. 60, šír. 120 cm                        | kus | 5,000           | 174,000         | 870,000     | 0,000           |
| 26 | 6114B1829   | Okno plast 1-kridlové OS -výš. 90, šír. 130 cm                        | kus | 1,000           | 228,000         | 228,000     | 0,000           |
| 27 | 6114B1835   | Okno plast 1-kridlové OS -výš. 150, šír. 130 cm                       | kus | 1,000           | 284,000         | 284,000     | 0,000           |
| 28 | 6114B2281   | Okno plast 2-kridlové O+OS -výš. 150, šír. 150 cm                     | kus | 2,000           | 410,000         | 820,000     | 0,000           |
| 29 | 6114B2337   | Okno plast 2-kridlové O+OS -výš. 150, šír. 190 cm                     | kus | 12,000          | 465,000         | 5 580,000   | 0,000           |
| 30 | 767641510   | Montáž dverí plastových                                               | m   | 21,680          | 10,000          | 216,800     | 0,002           |
| 31 | 611434510   | Dvere balkonové plastové 304x230 cm, O2 celosklené                    | kus | 1,000           | 990,000         | 990,000     | 0,098           |
| 32 | 611434770   | Dvere vstupné plastové 280x270 cm, O2 celosklené                      | kus | 1,000           | 1 412,000       | 1 412,000   | 0,087           |
| 33 | 998767201   | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m | %   | 131,823         | 1,000           | 131,823     | 0,000           |

**784 Maľby 146,912 0,020**

|    |           |                                                             |    |        |       |         |       |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------|----|--------|-------|---------|-------|
| 34 | 784452571 | Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m | m2 | 65,880 | 2,230 | 146,912 | 0,020 |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------|----|--------|-------|---------|-------|

**Celkom 15 776,678 3,862**

# ROZPOČET

Stavba: Obecný úrad Brvnište - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: Zdravotechnika OÚ Brvnište

Objednávateľ: Obecný úrad Brvnište

Zhotoviteľ: FOHAS, s.r.o.

Miesto: Brvnište

Spracoval: Marek Fortunik

Dátum: 6. 5. 2019

| Č.         | Kód položky | Popis                                                                          | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      | Hmotnosť celkom |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>D1</b>  |             | <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                                                     |    |                 |                 | <b>304,916</b>   | <b>0,249</b>    |
| <b>6</b>   |             | <b>ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>                                        |    |                 |                 | <b>89,775</b>    | <b>0,235</b>    |
| 1          | 612453551   | Omietka rýh v stenách šírky do 150 mm MC hladených oceľou                      | m2 | 4,275           | 21,000          | 89,775           | 0,235           |
| <b>9</b>   |             | <b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>                                             |    |                 |                 | <b>215,141</b>   | <b>0,014</b>    |
| 2          | 974031144   | Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 7 cm š. do 15 cm                        | m  | 28,500          | 2,850           | 81,225           | 0,014           |
| 3          | 974042534   | Vysekanie rýh v betóne hl. do 5 cm š. do 15 cm                                 | m  | 17,800          | 7,480           | 133,144          | 0,000           |
| 4          | 998271101   | Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia | t  | 0,249           | 3,100           | 0,772            | 0,000           |
| <b>D2</b>  |             | <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>                                                     |    |                 |                 | <b>5 840,527</b> | <b>0,606</b>    |
| <b>713</b> |             | <b>izolácie tepelné</b>                                                        |    |                 |                 | <b>149,034</b>   | <b>0,009</b>    |
| 5          | 713462111   | Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 16            | m  | 2,600           | 0,750           | 1,950            | 0,000           |
| 6          | 283771003   | Izolácia potrubia 18x9-13mm                                                    | m  | 2,600           | 0,510           | 1,326            | 0,000           |
| 7          | 713462112   | Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 20            | m  | 56,000          | 0,680           | 38,080           | 0,002           |
| 8          | 283771020   | Izolácia potrubia 22x9-13mm                                                    | m  | 56,000          | 0,740           | 41,440           | 0,003           |
| 9          | 713462113   | Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 25            | m  | 24,000          | 0,980           | 23,520           | 0,001           |
| 10         | 283771080   | Izolácia potrubia 27x9-13mm                                                    | m  | 27,000          | 0,810           | 21,870           | 0,002           |
| 11         | 713462114   | Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 32            | m  | 10,900          | 0,690           | 7,412            | 0,000           |
| 12         | 283771120   | Izolácia potrubia 35x9-13mm                                                    | m  | 10,900          | 1,000           | 10,900           | 0,001           |
| 13         | 998713201   | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                      | %  | 1,288           | 2,000           | 2,536            | 0,000           |
| <b>721</b> |             | <b>Vnútná kanalizácia</b>                                                      |    |                 |                 | <b>326,002</b>   | <b>0,024</b>    |
| 14         | 721171109   | Potrubie kanál. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2                        | m  | 9,000           | 14,200          | 127,800          | 0,018           |
| 15         | 721173204   | Potrubie kanál. z PVC rúr pripojovacie D 40x1,8                                | m  | 15,000          | 9,850           | 147,750          | 0,006           |
| 16         | 721290111   | Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125                                    | m  | 24,000          | 0,850           | 20,400           | 0,000           |
| 17         | 721290123   | Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300                                    | m  | 24,000          | 1,000           | 24,000           | 0,000           |
| 18         | 998721201   | Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m                     | %  | 3,026           | 2,000           | 6,052            | 0,000           |
| <b>722</b> |             | <b>Vnútny vodovod</b>                                                          |    |                 |                 | <b>1 223,807</b> | <b>0,137</b>    |
| 19         | 722173102   | Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 16x2,2 mm | m  | 2,500           | 8,100           | 20,250           | 0,003           |
| 20         | 722173103   | Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 20x2,8 mm | m  | 58,000          | 10,000          | 580,000          | 0,063           |
| 21         | 722173104   | Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 25x3,5 mm | m  | 24,000          | 10,200          | 244,800          | 0,034           |
| 22         | 722173105   | Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 32x4,4 mm | m  | 10,900          | 18,140          | 197,726          | 0,021           |

| Č. | Kód položky | Popis                                                  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|--------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 23 | 722290226   | Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50                | m  | 93,400          | 1,520           | 141,968     | 0,016           |
| 24 | 722290234   | Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80  | m  | 93,400          | 0,550           | 51,370      | 0,000           |
| 25 | 998722201   | Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m | %  | 11,835          | 0,650           | 7,693       | 0,000           |

#### 725 Zariaďovacie predmety

**4 141,684 0,436**

|    |           |                                                              |           |        |         |           |       |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|-----------|-------|
| 26 | 725.101   | ZT - WC kombi                                                | ko<br>mpl | 9,000  | 170,000 | 1 530,000 | 0,265 |
| 27 | 725.121   | ZT - pisoár s nádržkou                                       | ko<br>mpl | 3,000  | 158,000 | 474,000   | 0,045 |
| 28 | 725.211   | ZT - umývadlo s batériou                                     | ko<br>mpl | 6,000  | 175,000 | 1 050,000 | 0,102 |
| 29 | 725.311   | ZT - kuchynský drez jednoduchý oceľový smaltovaný s batériou | ko<br>mpl | 1,000  | 220,000 | 220,000   | 0,009 |
| 30 | 725539253 | Montáž elektr. ohrievača na báze tepeln. čerpadla 80 l       | súb<br>or | 1,000  | 66,000  | 66,000    | 0,004 |
| 31 | 541322910 | Elektr. ohrievač vody na báze tep. čerpadla 80l              | kus       | 1,000  | 780,000 | 780,000   | 0,010 |
| 32 | 998725201 | Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m    | %         | 43,367 | 0,500   | 21,684    | 0,000 |

#### D3 OSTATNÉ

**42,952 0,000**

|    |        |                                                                         |   |       |        |        |       |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|-------|
| 33 | E97913 | Poplatok za ulož. a znešk. staveb. odpadu na urč. skládkach - ostatný o | t | 0,826 | 52,000 | 42,952 | 0,000 |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|-------|

#### Celkom

**6 188,395 0,855**

## ROZPOČET

Stavba: Obecný úrad Brvnište - zníženie energetickej náročnosti  
Objekt: Vykurovanie OÚ Brvnište

Objednávateľ: Obecný úrad Brvnište  
Zhotoviteľ: FOHAS, s.r.o.  
Miesto: Brvnište

Spracoval: Marek Fortuník  
Dátum: 6. 5. 2019

| Č. | Kód položky | Popis                       | MJ   | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom       | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-----------------------------|------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|    | <b>D1</b>   | <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>  |      |                 |                 | <b>19 152,520</b> | <b>0,000</b>    |
|    | <b>73</b>   | <b>ÚSTREDNE VYKUROVANIE</b> |      |                 |                 | <b>19 152,520</b> | <b>0,000</b>    |
| 1  | 73          | Ústredné kúrenie            | EU R | 1,000           | 19 152,520      | 19 152,520        | 0,000           |
|    |             | <b>Celkom</b>               |      |                 |                 | <b>19 152,520</b> | <b>0,000</b>    |

# ROZPOČET

Stavba: Obecný úrad Brvnište - zníženie energetickej náročnosti  
Objekt: Ostatné - OÚ Brvnište

Objednávateľ: Obecný úrad Brvnište  
Zhotoviteľ: FOHAS, s.r.o.  
Miesto: Brvnište

Spracoval: Marek Fortuník  
Datum: 6. 5. 2019

| Č.        | Kód položky                             | Popis                                                                        | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom       | Hmotnosť celkom |
|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| <b>D1</b> |                                         | <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                                                   |    |                 |                 | <b>13 437,808</b> | <b>60,953</b>   |
| <b>1</b>  | <b>ZEMNE PRÁCE</b>                      |                                                                              |    |                 |                 | <b>210,731</b>    | <b>0,000</b>    |
| 1         | 121101101                               | Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m                                   | m3 | 4,500           | 1,200           | 5,400             | 0,000           |
| 2         | 132201101                               | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3                           | m3 | 6,741           | 19,850          | 133,809           | 0,000           |
| 3         | 132201109                               | Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm                     | m3 | 6,741           | 3,200           | 21,571            | 0,000           |
| 4         | 162701105                               | Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4                      | m3 | 6,741           | 7,410           | 49,951            | 0,000           |
| <b>2</b>  | <b>ZÁKLADY</b>                          |                                                                              |    |                 |                 | <b>688,116</b>    | <b>17,427</b>   |
| 5         | 271571111                               | Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného                                 | m3 | 0,749           | 38,740          | 29,016            | 1,453           |
| 6         | 274315224                               | Základové pásy z betonu prostého tr. C16/20                                  | m3 | 8,591           | 100,000         | 659,100           | 15,974          |
| <b>3</b>  | <b>ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>   |                                                                              |    |                 |                 | <b>380,250</b>    | <b>4,326</b>    |
| 7         | 311272203                               | Muriwo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20     | m3 | 1,853           | 150,000         | 277,950           | 4,230           |
| 8         | 311361821                               | Výstuž nadzákladových múrov nosných 10505                                    | t  | 0,093           | 1 100,000       | 102,300           | 0,097           |
| <b>4</b>  | <b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>            |                                                                              |    |                 |                 | <b>121,085</b>    | <b>5,967</b>    |
| 9         | 451571222                               | Podklad pod dlažbu zo štrkopiesku hr. nad 100 do 150 mm                      | m2 | 19,850          | 6,100           | 121,085           | 5,967           |
| <b>6</b>  | <b>ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b> |                                                                              |    |                 |                 | <b>7 226,964</b>  | <b>32,625</b>   |
| 10        | 612423531                               | Omieta rýh sten šírky do 150 mm vápenná štuková                              | m2 | 30,000          | 21,200          | 636,000           | 1,865           |
| 11        | 622406123                               | Prípr. podkladu, penetračný náter stropu                                     | m2 | 101,985         | 1,540           | 157,057           | 0,032           |
| 12        | 622466680                               | Omieta vonk. soklov MC zo suchých zmesí hladká                               | m2 | 4,500           | 12,200          | 54,900            | 0,108           |
| 13        | 622481118                               | Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pleťvom vliedeným do tmelu             | m2 | 4,500           | 6,580           | 29,610            | 0,020           |
| 14        | 622903111                               | Očistenie muriva alebo betónu múrov a stropov ručne                          | m2 | 101,800         | 2,450           | 249,410           | 0,000           |
| 15        | 625114304                               | Zateplenie podhľadov lamelami z miner. vlny hr.10 cm                         | m2 | 101,800         | 36,520          | 3 717,736         | 1,931           |
| 16        | 631315611                               | Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm                           | m3 | 2,610           | 120,100         | 313,461           | 6,319           |
| 17        | 631319165                               | Priplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm                            | m3 | 2,610           | 6,600           | 17,226            | 0,026           |
| 18        | 631319175                               | Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vložením výstuže hr. do 24 cm     | m3 | 2,610           | 1,540           | 4,019             | 0,000           |
| 19        | 631362021                               | Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari                          | t  | 0,122           | 1 025,000       | 125,050           | 0,121           |
| 20        | 631571003                               | Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho                                       | m3 | 2,970           | 47,200          | 140,184           | 5,456           |
| 21        | 632451055                               | Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm        | m2 | 5,900           | 8,950           | 52,805            | 0,647           |
| 22        | 632481713                               | Vložka do poter. i maz. zo zvar. sietí                                       | m2 | 5,900           | 2,540           | 14,986            | 0,008           |
| 23        | 632921941                               | Kladenie dlažby z betón. dlaždíc 50x50cm na sucho, terče z tenkovrstv. malty | m2 | 17,400          | 17,110          | 297,714           | 0,006           |
| 24        | 592455320                               | Dlažba betónová príř. kameň 50x50x4                                          | m2 | 19,140          | 14,520          | 277,913           | 1,627           |
| 25        | 633811111                               | Brúsenie nerovnosti betónových podláh do 2 mm - stiahnutie výstupku          | m2 | 39,800          | 3,100           | 123,380           | 0,000           |
| 26        | 633811119                               | Priplatok k brúseniu nerovnosti betónových podláh ZKD 1 mm záberu            | m2 | 39,800          | 1,650           | 73,630            | 0,000           |

| Č. | Kód položky | Popis                                                                               | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 27 | 637211111   | Odkvapový chodník z betónových dlaždíc hr. 40 mm na MC 10                           | m2 | 19,850          | 22,450          | 445,633     | 5,512           |
| 28 | 637311121   | Odkvapový chodník z betónových chodníkových obrubníkov ležajúcich do lôžka z betónu | m  | 39,700          | 12,500          | 496,250     | 8,948           |

**9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 4 810,662 0,608**

|    |           |                                                                                    |    |         |        |           |       |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|-------|
| 29 | 941955001 | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m                                  | m2 | 470,975 | 2,000  | 941,950   | 0,598 |
| 30 | 952901111 | Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m              | m2 | 470,975 | 1,900  | 894,853   | 0,009 |
| 31 | 965043341 | Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2                              | m3 | 0,590   | 91,000 | 53,690    | 0,000 |
| 32 | 965043441 | Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2                              | m3 | 1,500   | 79,520 | 119,280   | 0,000 |
| 33 | 965081713 | Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2                         | m2 | 39,800  | 1,850  | 73,630    | 0,000 |
| 34 | 978059631 | Vybúranie obkladov vnútor. a vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2                   | m2 | 137,600 | 3,560  | 489,856   | 0,000 |
| 35 | 979011111 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie                                 | t  | 18,000  | 8,900  | 178,200   | 0,000 |
| 36 | 979081111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                    | t  | 18,000  | 10,100 | 181,800   | 0,000 |
| 37 | 979081121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                           | t  | 360,000 | 0,420  | 151,200   | 0,000 |
| 38 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m                          | t  | 18,000  | 8,200  | 147,600   | 0,000 |
| 39 | 979082121 | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m                       | t  | 90,000  | 0,850  | 76,500    | 0,000 |
| 40 | 979131409 | Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | t  | 18,000  | 18,000 | 324,000   | 0,000 |
| 41 | 979131415 | Poplatok za uloženie vykopanej zemin                                               | m3 | 6,741   | 10,200 | 68,758    | 0,000 |
| 42 | 996991111 | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m                                   | t  | 60,953  | 18,200 | 1 109,345 | 0,000 |

**D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 18 316,420 6,438**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti 435,521 0,082**

|    |           |                                                               |    |        |        |         |       |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------|-------|
| 43 | 711193121 | Izolácia proti vlhkosti muriva vodot. AQUAFIN 2K              | m2 | 23,300 | 18,100 | 421,730 | 0,082 |
| 44 | 996711202 | Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m | %  | 4,378  | 3,150  | 13,791  | 0,000 |

**762 Konštrukcie tesárske 230,483 0,075**

|    |           |                                                                                  |    |        |         |         |       |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|---------|-------|
| 45 | 762332110 | Montáž krokov viazaných priez. plocha do 120 cm2                                 | m  | 18,200 | 6,200   | 100,440 | 0,004 |
| 46 | 605151500 | Hranol SM 1 000-600/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16... /                | m3 | 0,124  | 268,000 | 33,232  | 0,068 |
| 47 | 762341014 | Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na krokvy na zraz hr. dosky 18mm | m2 | 6,080  | 13,100  | 79,648  | 0,000 |
| 48 | 762395000 | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krokov                               | m3 | 0,124  | 52,200  | 6,473   | 0,003 |
| 49 | 996762202 | Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m                       | %  | 2,227  | 4,800   | 10,690  | 0,000 |

**763 Konštrukcie - drevostavby 3 898,676 2,709**

|    |           |                                                                                  |    |         |        |           |       |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|-------|
| 50 | 763132110 | Podhlady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKB 12,5 mm | m2 | 182,166 | 19,800 | 3 606,887 | 2,709 |
| 51 | 996763201 | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m                            | %  | 41,097  | 7,100  | 291,789   | 0,000 |

**764 Konštrukcie klampiarske 1 310,725 0,185**

|    |           |                                                |    |        |        |         |       |
|----|-----------|------------------------------------------------|----|--------|--------|---------|-------|
| 52 | 764171307 | LINDAB tabuľa Polyester FOP/PO do 30st.        | m2 | 6,080  | 24,520 | 149,082 | 0,050 |
| 53 | 764171431 | LINDAB tabuľa odkvapová lišta rš 250           | m  | 10,900 | 9,150  | 99,735  | 0,029 |
| 54 | 764352810 | Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330, do 30° | m  | 69,770 | 0,850  | 59,305  | 0,000 |
| 55 | 764731114 | LINDAB oplechovanie múrov rš 400               | m  | 4,000  | 14,850 | 59,400  | 0,013 |
| 56 | 764761121 | LINDAB žľab pododkvapný R+KFL 125 mm           | m  | 4,000  | 12,200 | 48,800  | 0,004 |
| 57 | 764761122 | LINDAB žľab pododkvapný R+KFL 150 mm           | m  | 65,770 | 13,240 | 870,795 | 0,089 |

| Č.            | Kód položky | Popis                                                                      | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom       | Hmotnosť celkom |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 58            | 998764202   | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m              | %   | 12,425          | 1,900           | 23,608            | 0,000           |
| <b>767</b>    |             | <b>Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>                                 |     |                 |                 | <b>4 854,956</b>  | <b>1,677</b>    |
| 59            | 767.152     | Zábradlie rovné z profilovej ocele osadené na oceľovú konštrukciu          | m   | 7,000           | 89,520          | 626,640           | 0,193           |
| 60            | 767.161     | Zábradlie schodiskové nerezové upevnené do muriva s madlom                 | m   | 33,650          | 110,000         | 3 701,500         | 1,340           |
| 61            | 767995104   | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg                  | kg  | 124,193         | 1,200           | 149,032           | 0,006           |
| 62            | 133168100   | Tyč oceľová štvorcová S 235 JR G1 (11 373) 100 mm                          | t   | 0,130           | 785,000         | 102,050           | 0,130           |
| 63            | 767996801   | Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg                                      | kg  | 150,000         | 1,500           | 225,000           | 0,008           |
| 64            | 998767201   | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m      | %   | 53,404          | 0,950           | 50,734            | 0,000           |
| <b>771</b>    |             | <b>Podlahy z dlaždíc keramických</b>                                       |     |                 |                 | <b>1 240,229</b>  | <b>0,989</b>    |
| 65            | 771575109   | Montáž podláh z dlaždíc keram. reť. hlad. 300x300 do tmelu                 | m2  | 39,800          | 13,250          | 527,350           | 0,195           |
| 66            | 597637000   | Dlaž. neglaz. sán. TAURUS 300x300x9 I                                      | m2  | 41,790          | 15,870          | 663,207           | 0,794           |
| 67            | 998771201   | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m                 | %   | 12,115          | 4,100           | 49,672            | 0,000           |
| <b>781</b>    |             | <b>Obklady z obkladačiek a dosiek</b>                                      |     |                 |                 | <b>3 976,110</b>  | <b>0,322</b>    |
| 68            | 781415015   | Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovín. 300x200 do tmelu                  | m2  | 137,600         | 16,100          | 2 215,360         | 0,322           |
| 69            | 5974A4107   | Obkladačka Lemos 200 x 300 mm - Nm, 406, I.tr                              | m2  | 147,232         | 11,200          | 1 648,998         | 0,000           |
| 70            | 998781202   | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m                | %   | 38,049          | 3,100           | 111,752           | 0,000           |
| <b>783</b>    |             | <b>Nátery</b>                                                              |     |                 |                 | <b>658,320</b>    | <b>0,101</b>    |
| 71            | 783225100   | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás. + 1x email              | m2  | 11,253          | 6,580           | 74,045            | 0,003           |
| 72            | 783782303   | Nátery tesárskych konštr. Wolmanitom CB                                    | m2  | 6,037           | 3,240           | 19,560            | 0,000           |
| 73            | 783894612   | Náter omietok stropov ekolog.riediteľ vodou SÁDAKRINOM bielym pre sadr. 2x | m2  | 182,166         | 3,100           | 564,715           | 0,098           |
| <b>784</b>    |             | <b>Maľby</b>                                                               |     |                 |                 | <b>1 711,400</b>  | <b>0,299</b>    |
| 74            | 784452571   | Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m                | m2  | 995,000         | 1,720           | 1 711,400         | 0,299           |
| <b>D3</b>     |             | <b>OSTATNÉ</b>                                                             |     |                 |                 | <b>1 855,000</b>  | <b>0,000</b>    |
| 75            | 0033        | Zariadenie staveniska                                                      | súb | 1,000           | 1 855,000       | 1 855,000         | 0,000           |
| <b>Celkom</b> |             |                                                                            |     |                 |                 | <b>33 609,228</b> | <b>67,392</b>   |

# ROZPOČET

Stavba: Obecný úrad Brvnište - zníženie energetickej náročnosti  
Objekt: Elektroinštalácie OÚ Brvnište

Objednávateľ: Obecný úrad Brvnište  
Zhotoviteľ: FOHAS, s.r.o.  
Miesto: Brvnište

Spracoval: Marek Fortunik  
Dátum: 6. 5. 2019

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

## M Práce a dodávky M 2 914,870 0,000

|    |              |                                        |    |         |         |         |       |
|----|--------------|----------------------------------------|----|---------|---------|---------|-------|
| 1  | 34553622222  | Spínač jednofázový -1 IP 20biely       | ks | 30,000  | 3,750   | 112,500 | 0,000 |
| 2  | 34553622253  | Prepínač striedavý -5b IP20 -biely     | ks | 1,000   | 4,950   | 4,950   | 0,000 |
| 3  | 34553622255  | Prepínač striedavý - 6 IP20 -biely     | ks | 18,000  | 3,580   | 64,440  | 0,000 |
| 4  | 345536222543 | Zásuvka jednoduchá 230 V / 16A -biely  | ks | 85,000  | 3,200   | 272,000 | 0,000 |
| 5  | 345536222558 | Krabica prístrojová KB 67/2            | ks | 150,000 | 0,350   | 52,500  | 0,000 |
| 6  | 345536222569 | Svorky Wago 273-253 - 3x10-2.5 mm2     | ks | 400,000 | 0,100   | 40,000  | 0,000 |
| 7  | 345536222580 | Prepáťová ochrana - PŮDA 275 230 V (D) | ks | 9,000   | 17,200  | 154,800 | 0,000 |
| 8  | 345536222562 | CYKY - J 5x16                          | m  | 4,000   | 7,850   | 31,400  | 0,000 |
| 9  | 345536222563 | CYKY - J 5x10                          | m  | 20,000  | 4,050   | 81,000  | 0,000 |
| 10 | 345536222564 | CYKY - J 3x2.5                         | m  | 600,000 | 1,020   | 612,000 | 0,000 |
| 11 | 345536222565 | CYKY - J 3x1.5                         | m  | 400,000 | 0,650   | 260,000 | 0,000 |
| 12 | 345536222566 | CYKY - O 3x1.5                         | m  | 100,000 | 0,680   | 68,000  | 0,000 |
| 13 | 345536222567 | CYKY - J 5x2.5                         | m  | 100,000 | 1,950   | 195,000 | 0,000 |
| 14 | 345536222568 | Patrámk                                | m  | 1,000   | 5,520   | 5,520   | 0,000 |
| 15 | 345536222568 | Štvorčiarik vodorovný - biely          | m  | 6,000   | 5,100   | 30,600  | 0,000 |
| 16 | 345536222569 | Rúrka FXP 25 ohybná                    | m  | 300,000 | 0,890   | 267,000 | 0,000 |
| 17 | 345536222672 | Núdzové svetlo                         | ks | 2,000   | 81,200  | 162,400 | 0,000 |
| 18 | 345536222574 | Trojárčiek vodorovný - biely           | ks | 3,000   | 3,920   | 11,760  | 0,000 |
| 19 | 345536222575 | Pomocný materiál                       | ks | 1,000   | 489,000 | 489,000 | 0,000 |

## N00 Svietidlá 5 259,000 0,000

|    |             |                                                                |    |        |        |           |       |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-------|
| 29 | 35555522262 | COB LED 12W (min. 960lm Denná biela) alebo ekvivalent          | ks | 39,000 | 51,000 | 1 989,000 | 0,000 |
| 30 | 35555522263 | LED mini panel 24W (min. 1920 lm Denná biela) alebo ekvivalent | ks | 50,000 | 51,000 | 2 550,000 | 0,000 |
| 31 | 35555522264 | LED mini panel 12W (min. 1920 lm Denná biela) alebo ekvivalent | ks | 18,000 | 40,000 | 720,000   | 0,000 |

## OST Rozvádzač RD1 a RD2 993,900 0,000

|    |              |                                                          |    |        |         |         |       |
|----|--------------|----------------------------------------------------------|----|--------|---------|---------|-------|
| 20 | 345536333110 | Rozvodnica 72 modulová zapustená                         | ks | 1,000  | 105,000 | 105,000 | 0,000 |
| 21 | 345536333112 | Rozvodnica 38 modulová zapustená                         | ks | 1,000  | 55,000  | 55,000  | 0,000 |
| 22 | 345536333114 | Hlavný vypínač IS - 63/3P                                | ks | 2,000  | 26,500  | 53,000  | 0,000 |
| 23 | 345536333115 | Istič Ex9BH 1P/16A/B/10kA                                | ks | 21,000 | 3,100   | 65,100  | 0,000 |
| 24 | 345536333116 | Istič Ex9BH 1P/10A/B/10kA                                | ks | 7,000  | 3,000   | 21,000  | 0,000 |
| 25 | 345536333117 | Istič Ex9BH 3P/16A/B/10kA                                | ks | 3,000  | 12,100  | 36,300  | 0,000 |
| 26 | 345536333118 | Prúdový chránič Ex9CL-H 4P/40A/30mA/AC/10kA              | ks | 5,000  | 35,200  | 176,000 | 0,000 |
| 27 | 345536333119 | Prepáťová ochrana PQm ( 4 LCF 100 280V/25kA B+C+D (KIWA) | ks | 1,000  | 410,000 | 410,000 | 0,000 |
| 28 | 345536333120 | Prepojovacia lišta G-3L-1000-10                          | ks | 5,000  | 14,500  | 72,500  | 0,000 |

## HZS Elektromontáže , práca revízia 4 448,730 0,000

|    |         |                                                                   |    |         |       |           |       |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|-------|
| 32 | 7411147 | Vysekanie drážky pre rúrku, kábel do D29 mm, začistenie           | m  | 200,000 | 6,850 | 1 370,000 | 0,000 |
| 33 | 7411148 | Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová | ks | 150,000 | 1,100 | 165,000   | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis                                               | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-----------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 34 | 7411149     | Osadenie inšalačnej krabice kb                      | ks  | 150,000         | 0,900           | 135,000     | 0,000           |
| 35 | 7411150     | Montáž rozvádzača, skrinový - nedeliteľný           | ks  | 2,000           | 20,100          | 40,200      | 0,000           |
| 36 | 7411151     | Montáž kábel Cu 750V uložený pod ometkou CYKY 3x1,5 | m   | 400,000         | 0,700           | 280,000     | 0,000           |
| 37 | 7411152     | Montáž kábel Cu 750V uložený pod ometkou CYKY 3x2,5 | m   | 600,000         | 0,700           | 420,000     | 0,000           |
| 38 | 7411153     | Montáž kábel Cu 750V uložený pod ometkou CYKY 5x2,5 | m   | 100,000         | 0,800           | 80,000      | 0,000           |
| 39 | 7411154     | Montáž zásuvky - vypínač 3 vodič 230V/16A           | ks  | 85,000          | 2,750           | 233,750     | 0,000           |
| 40 | 7411155     | Spínač jednopólový, rad. 1                          | ks  | 30,000          | 1,900           | 57,000      | 0,000           |
| 41 | 7411156     | Prepínač striedavý, rad. 6 chodový vypínač          | ks  | 18,000          | 2,200           | 39,600      | 0,000           |
| 42 | 7411157     | Prepínač dvojité striedavý, rad. 5b 6+6             | ks  | 1,000           | 3,850           | 3,850       | 0,000           |
| 43 | 7411158     | Montáž ističa 1 fázový                              | ks  | 28,000          | 3,750           | 105,000     | 0,000           |
| 44 | 7411159     | Montáž ističa 3 fázový + hl. vypínač                | ks  | 5,000           | 5,000           | 25,000      | 0,000           |
| 45 | 7411160     | Montáž prúdový chránič, relé                        | ks  | 5,000           | 10,200          | 51,000      | 0,000           |
| 46 | 7411161     | Montáž Prepäťová ochrana                            | ks  | 1,000           | 14,580          | 14,580      | 0,000           |
| 47 | 7411162     | Zameranie svetidla, osadenie hmož. Vyrazenie dier   | ks  | 107,000         | 2,850           | 304,950     | 0,000           |
| 48 | 7411163     | Montáž svetidla stropné                             | ks  | 107,000         | 6,800           | 727,600     | 0,000           |
| 49 | 7411164     | Montáž a osadenie rúdzového svetidla                | ks  | 2,000           | 15,600          | 31,200      | 0,000           |
| 50 | 7411165     | Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2.5     | ks  | 65,000          | 1,000           | 65,000      | 0,000           |
| 51 | 7411189     | Revízia                                             | kpl | 1,000           | 300,000         | 300,000     | 0,000           |

**Celkom**

**13 616,500**

**0,000**